

**NYÍRPAZONY NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT  
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK**

26/2017. (III. 29.) önkormányzati határozata


**A VH16 víziközmű-rendszerre vonatkozó Gördülő Fejlesztési Terv módosításának  
jóváhagyásáról**

**A Képviselő-testület:**

1. a 2017-2031. évekre elfogadott Gördülő Fejlesztési Terv VH 16 víziközmű rendszerre vonatkozó pótlási-felújítási feladatok módosításával egyetért.
2. felhatalmazza a polgármestert mellékletben szereplő dokumentum aláírására.

  
Dubay László  
polgármester



  
Dancs János  
jegyző

**Felelős:** Dubay László polgármester

**Határidő:** azonnal

Nyírpazony, 2017. március 29.

**A határozatot kapják:**

1. Képviselő-testület tagjai
2. Polgármester
3. Jegyző
4. Nyírségvíz Zrt.

# GÖRDÜLŐ FEJLESZTÉSI TERV 2017-2031 módosítás

TERV FAJTA:

Felújítás pótlás

2017.01.31.

Eszközcsoport/Település

Projekt megnevezése

Projekt műszaki tartalma

Projekt szükségessége

Projekt költség (eFt)

MEKH VKR kód

12-17206-1-005-00-06

Szolgáltató VKR kód

VH16

Szerződés típusa:

Vagyonkezelte

2017 módosított

Vizelosztás / Ivóvízhálózat

Nyíregyháza

Nyíregyháza, Szőlőskert út - Sugár út keresztelődésében tolózárnás csomóponti rekonstrukció

- 4 db DN 150 -es tolózár és 1 db TT 150/150 idom cseréje műszaki paramétereiben meggyezőkre, - DN 160 KPE nyomócső szerelése elektrofittingekkel.

A működésképtelen tolózárak cseréjével helyreáll az eredeti szakaszolási funkció. A szivacs dugós mosatásoknál a vízkormányzás megoldódik. A felújítás eredményeként a hibaelhárítások során kevesebb felhasználót érintő, kisebb körzet zárható ki.

2 626

Nyíregyháza

Nyíregyháza, Orosi út 8-18. sz. ingatlanok bekötővezetékek rekonstrukciója.

- 28 fm DN 32 korrodált acélosó cseréje DN 63 KPE esővezetékre 20 m-es irányított fűréssal - 120 m DN 63 KPE vezeték építése kiszolgáló vezeték céljából a Család utcai vezetéktről - bekötővezetékek építése DN 25 KPE vezetékben

A lakásonkénti utalatti átvezetések meglévő, előregedett acél bekötővezetékei erősen korrodálódtak, nagy a meghibásodási valószínűségük. A bekötővezetéseket korszerű műanyag csövekre cserélve javul a szolgáltatás biztonsága és folyamatarossága. Csökken a hibaszám, az értékesítési kitérbőzést, a másodlagos vízminőség romlás kockázata, valamint a hálózati veszteség csökkentése is.

1 514

| <b>Eszközcsoport/Telepítés</b>  | <b>Projekt megnevezése</b>   | <b>Projekt műszaki tartalma</b>   | <b>Projekt szükségessége</b>  | <b>Projekt költség (eFt)</b> |
|---|--|---|---|------------------------------|
| Nyíregyháza   | Nyíregyháza, Ér utca 44. sz. alatti bekötővezeték rekonstrukciója.                   | - DN 20 korrodált acélcső cseréje<br>DN 25 KPE csőre 6 fm hosszon<br>- műanyag vízmérőakna cseréje  | A vezetékcszakasz cseréjével a hibaszám csökken és javult a szolgáltatás biztonsága. Valamint csökken a hálózati veszteség is.  | 255                          |
| Nyíregyháza   | Nyíregyháza, Hatzel téri Patika bekötővezeték rekonstrukciója.                       | - DN 20 korrodált acélcső cseréje<br>DN 25 KPE csőre 14 fm hosszon<br>- út és járdaburkolatok bontása és helyreállítása. 74 m <sup>2</sup> -en  | A vezetékcszakasz cseréjével a hibaszám csökken és javult a szolgáltatás biztonsága. Valamint csökken a hálózati veszteség is.  | 898                          |
| Nyíregyháza   | Nyíregyháza, Tó utca, Déli átemelő kimenő DN 800-as vezeték rekonstrukciója, 2. ütem | Vízkompanyázásra, és szivacsduógós mosásra alkalmas műtárgy építése DN 600 acél és KPE vezeték és idomok felhasználásával.<br>-2 db DN 600 szivacsberakó idom<br>-4 db DN 600 tolózár<br>-DN 600-as acél és KPE vezeték, 15 m hosszan<br>-vasbeton szerkezetű műtárgy építése a Tó utca 5. sz. alatti telephelyen | Az 1. ütemben megvalósuló 2 x DN 600-as KPE vezeték két irányban fogja biztosítani a város és térségének vízellátását. A nagy-átmérőű vezetékek évenkénti szivacsduógós mosatásának lehetősége nagyobb biztonsággal fogja garantálni a kifogástalan vízminőséget. | 15 617                       |
| Eszközcsoporthoz tartozó projektek összesített költsége (eFt)           |  |   |   | 20 910                       |
| Ütemhez tartozó projektek összesített költsége (eFt)                    |  |   |   | 20 910                       |
| Vízközmű rendszerre tervezett összes projekt összesített költsége (eFt) |  |   |   | 20 910                       |

Kelt:

Ellátásért felelős aláírása

4